



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน
เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ลพ.ถ. ๔๗-๐๒๕ จากสายปากทางซอย ๕/๓
ถึงท้ายซอย๕/๓ บ้านเรือน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเรือน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีคัดเลือก

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้
ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่
กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ลงวัน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ลพ.ถ. ๔๗-๐๒๕ จากสายปากทางซอย ๕/๓ ถึงท้ายซอย๕/๓ บ้านเรือน หมู่ที่ ๓
ตำบลบ้านเรือน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดลพบุรี ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๙๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายละเอียด
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือนกำหนด ราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๘๙๑,๑๔๔.- บาท (แปดแสนเก้าหมื่น
-หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใน
การจ้างก่อสร้างที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวิวัฒน์ชัย วงษ์เคี่ยม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

ที่ ลพ ๗๓๕๐๓/ ๐๑๐ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลและขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ.๔๗-๐๒๕ สายปากทางซอย ๕/๓ ถึง ท้ายซอย ๕/๓ บ้านเรือน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ที่ ๒๕๓/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ.๔๗-๐๒๕ สายปากทางซอย ๕/๓ ถึง ท้ายซอย ๕/๓ บ้านเรือน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเรือน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑.๕๙๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงานที่คำนวณได้เป็นเงิน ๘๙๑,๑๔๔.- บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมชาติ อภัยพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ว่าที่ ร.ต.วรรณโชค ชมภูพลอย)

ช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวจำลองลักษณ์ ตนการณ)

นักผังเมือง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายวิวัฒน์ชัย วงษ์เคี่ยม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๔

งานพัสดุ

-ทราบ

ลงชื่อ.....

(.....)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ.๔๗-๐๒๕ สายปากทาง ซอย ๕/๓ ถึง ท้ายซอย ๕/๓ บ้านเรือน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเรือน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๙๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน
๒. งบประมาณเงินที่ได้รับการจัดสรร ๘๕๙,๐๐๐.- (แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป... ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๙๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๘๙๑,๑๔๔.- บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมชาติ อภัยพงศ์	ประธานกรรมการ
๖.๒ ว่าที่ ร.ต.วราภรณ์ โชค ชมภูพลอย	กรรมการ
๖.๓ นางสาวจำลองลักษณ์ ตนการณ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 47-025 จากสายปากทางซอย 5/3 ถึงสายท้ายซอย 5/3
 บ้านเรือน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 530.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,590.00 ตารางเมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน
 แบบเลขที่
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 28-ต.ค.-64

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานดินทุนงานทาง	891,144.00	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	891,144.00	
	ราคากลาง	891,144.00	
ตัวอักษร (แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)			

พื้นที่ 1,590.000 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา 560.47 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายสมชาติ อภัยพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ว่าที่ ร.ต. วรณโชค ชมภูพลอย)

นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวจำลองลักษณ์ ตนกการณ์)

นักผังเมือง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายทาง ลพ.ถ. 47-025 สายปากทางซอย5/3ถึงท้ายซอย5/3 บ้านเรือน หมู่ที่ 3 ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 530.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,590.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ราคาน้ำเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,802.00	1.73	3,117.46	1.3607	2.35	4,241.93
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	79.50	560.00	44,520.00	1.3607	761.99	60,578.36
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	1,590.00	353.77	562,494.30	1.3607	481.37	765,385.99
10	Expansion Joint	ม.	51.00	202.21	10,312.71	1.3607	275.15	14,032.50
11	Contraction Joint	ม.	264.00	100.19	26,450.16	1.3607	136.33	35,990.73
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	42.40	189.18	8,021.23	1.3607	257.42	10,914.49
14	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					654,915.86		รวม	891,144.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	654,915.86
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสมชาติ อภัยพงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(ว่าที่ ร.ต. วรณโชค ชมภูพลอย)
นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวจำยองลักษณ์ ตนการณ์)
นักผังเมือง