



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน
เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อควา หมู่ที่ ๘
ตำบลบ้านเรือน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้
ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่
กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ลงวัน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางถนน
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อควา หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเรือน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร หรือมีพื้นที่รวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า
๔๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ราคากลางเป็นจำนวนเงิน
๑๖๔,๗๑๘.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรและราคากลางใน การจ้างก่อสร้างที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ว่าที่พันตรี

(โสภณ ตี๋ใหม่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

ที่ ลพ ๗๓๕๐๓/ ๑๘๗

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลและขออนุมัติราคากลางโครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อควา หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเรือน อำเภอลำพูน จังหวัดลำพูน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ที่ ๐๑๖/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อควา หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเรือน อำเภอลำพูน จังหวัดลำพูน นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงานที่คำนวณได้เป็นเงิน ๑๖๔,๗๑๘.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมชาติ อภัยพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

-เห็นควรอนุมัติราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอิทธิพล ใจคำ)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....

(นางนภาพร จายเขียว)

ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุลล่องลักษณ์ ตนการณ)

นักผังเมือง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

(ลงชื่อ).....

(นายมิ่งภพ ศรีชะบา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....

ว่าที่พันตรี.....

(โสภณ ดีบใหม่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

23 ม.ค. 2566

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อควา หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน
๒. งบประมาณเงินที่ได้รับการจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป... เสริมผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มงานตีเส้นจราจร หรือมีพื้นที่รวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๑๖๔,๗๑๘.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมชาติ อภัยพงศ์	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอิทธิพล ใจคำ	กรรมการ
๖.๓ นางสาวจำลองลักษณ์ ตนการณ	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อควา หมู่ที่ 8 ต.บ้านเรื่อน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร
 หรือมีพื้นที่รวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน

แบบเลขที่

คำนวณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

20-ม.ค.-66

ลำดับ	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	162,218.00	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ	2,500.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	164,718.00	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทถ้วน)	164,718.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.100 กม.
 เดลี่ยราคา กม.ละ 1,647,180.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสมชาติ อภัยพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอิทธิพล ใจคำ)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวจำลองศึกษณ์ ตนการณ)

นักผังเมือง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อควา หมู่ที่ 8 ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร
 หรือมีพื้นที่รวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน
 แบบเลขที่
 คำว่าหน่วยราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20-ม.ค.-66


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-		-		-	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.4 งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-					
	1.5 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-					
	1.6	ตร.ม.						
	1.7 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.8 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.9 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.						
	1.10 หนา ซม.	ลบ.ม.						
	1.11 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.12	ตร.ม.						
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	2.1 งานแทคโคท (Tack Coat)	ตร.ม.	400.00	15.68	6,272.00	1.3624	21.36	8,544.00
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	400.00	267.49	106,996.00	1.3624	364.43	145,772.00
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	-		-		-	
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	20.00	290.00	5,800.00	1.3624	395.10	7,902.00
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
5	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	5.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	5.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	5.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	5.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	5.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	5.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
7	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								162,218.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	119,068.00
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00
③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3624
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายสมชาติ อภัยพงศ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายอิทธิพล ใจคำ)
 นายช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางสาวจำลอง ตักษณ์ ตนกการณ์)
 นักผังเมือง