



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน  
เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในสำนักงาน  
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน บริเวณชั้นล่าง จำนวน ๒ ห้อง (ชาย - หญิง)  
ตำบลบ้านเรื่อน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้  
ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบ  
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่  
กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ  
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ลงวัน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำภายใน  
สำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน บริเวณชั้นล่าง จำนวน ๒ ห้อง (ชาย - หญิง) ตำบลบ้านเรื่อน  
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๒๘๑,๑๗๑.๕๗ บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ด-  
สิบเอ็ดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใน การ  
จ้างก่อสร้างที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ว่าที่พันตรี

(โสภณ ตีบใหม่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน

ที่ ลพ ๗๓๕๐๓/ ๔๕๓


วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลและขออนุมัติราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน


เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน ที่ ๒๔๐/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงานที่คำนวณได้เป็นเงิน ๒๘๑,๑๗๑.๕๗ บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบลบาทเจ็ดสตางค์) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายสมชาติ อภัยพงศ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน  
-เห็นควรอนุมัติราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายอิทธิพล ใจคำ)  
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)   
(นางนภาพร จายเขียว)  
ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาวจำลองลักษณ์ ตนการณัม)  
นักผังเมือง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน

อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)   
(นายมิ่งภพ ศรีชะบา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน

ว่าที่พันตรี   
(โสภณ ตีบใหม่)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน

31 ส.ค. 2566

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน บริเวณชั้นล่าง จำนวน ๒ ห้อง  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน
๒. งบประมาณเงินที่ได้รับการจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป... ปรับปรุงห้องน้ำเดิม จำนวน ๒ ห้อง ประกอบไปด้วยรายการรื้อถอน งานเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ และติดตั้ง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
เป็นเงิน ๒๘๑,๑๗๑.๕๗ บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์- )
๕. บัญชีประมาณราคากลาง แบบ ปร.๔(ข) ,ปร.๕(ข) ,และแบบ ปร.๔(ก) ,ปร.๕(ก) และ ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๖.๑ นายสมชาติ อภัยพงศ์	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอิทธิพล ใจคำ	กรรมการ
๖.๓ นางสาวจำลองลักษณ์ ตนการณ	กรรมการ

## แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องน้ำภายใน สำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน บริเวณชั้นล่าง จำนวน 2 ห้อง				
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน				
แบบเลขที่					
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน				
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1	ชุด			
ประมาณราคาเมื่อวันที่	25	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ.	2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน บริเวณชั้นล่าง	278,175.57	
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	2,996.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	281,171.57	
	ราคากลาง	281,171.57	
	ตัวอักษร ( สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์ )		

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ฯ  
( นายสมชาติ อภัยพงศ์ )
- ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ  
( นายอิทธิพล ใจคำ )  
นายช่างโยธา
- ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ  
( นางสาวจำลองลักษณ์ ตนการณ์ )  
นักผังเมือง



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำภายใน สำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน บริเวณชั้นล่าง จำนวน 2 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง ภายในอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

ประมาณราคาก่อสร้าง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
1.1	งานรื้อถอนพื้น คสล. ( ทน 0.10 m. รื้อขนไป )	1.88	ตร.ม.	-	-	70.00	131.60	131.60	
1.2	งานรื้อถอนพื้น-เคาน์เตอร์ ปูกระเบื้อง(รื้อขนไป)	25.01	ตร.ม.	-	-	50.00	1,250.50	1,250.50	
1.3	งานรื้อถอนผนังกรุกระเบื้อง (รื้อขนไป)	95.66	ตร.ม.	-	-	35.00	3,348.10	3,348.10	
1.4	งานรื้อถอนบานประตูพร้อม วงกบ ( รื้อขนกอง )	4	ชุด	-	-	60.00	240.00	240.00	
1.5	งานรื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ (วัดแผ่นพร้อม - โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี) ( รื้อขนไป )	43.67	ตร.ม.	-	-	25.00	1,091.75	1,091.75	
1.6	งานรื้อถอนหลอดไฟลูออเรสเซนต์ ( รื้อขนกอง )	3	ชุด	-	-	30.00	90.00	90.00	
1.7	งานรื้อถอนซักโครก และโถส่วนนั่งยอง ( รื้อขนกอง )	4	ชุด	-	-	120.00	480.00	480.00	
1.8	งานรื้อถอนสายชำระ ( รื้อขนกอง )	4	ชุด	-	-	30.00	120.00	120.00	
1.9	งานรื้อถอนอ่างล้างหน้า( รื้อขนกอง )	4	ชุด	-	-	120.00	480.00	480.00	
1.1	งานรื้อถอนกระจกเงา ( รื้อขนกอง )	2	ชุด	-	-	30.00	60.00	60.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันความชื้น ทน 9 มม. -	43.67	ตร.ม.	193.92	8,468.48	75.00	3,275.25	11,743.73	
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครมคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	รวมยอดยกไป				8,468.48		10,567.20	19,035.68	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องน้ำภายใน สำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน บริเวณชั้นล่าง จำนวน 2 ห้อง	
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน	
ประมาณราคาก่อสร้าง เมื่อวันที่	25 สิงหาคม 2566	
	แบบเลขที่	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				8,468.48			19,035.68	
2.2	งานตกแต่งผิวผนัง - งานบุกระเบื้องเคลือบเซรามิคขนาด 8." X 10 "	96.84	ตร.ม.	229.13	22,188.94	166.00	16,075.44	38,264.38	
2.3	งานสี - งานทาสีน้ำพลาสติก รมผ่านพาดาน - งานทาสีน้ำมัน ชนิดทาไม้	69.22 6.4	ตร.ม.	41.59 79.77	2,878.85 510.52	30.00 38.00	2,076.60 243.20	4,955.45 753.72	
2.4	งานบุพื้นแกรนิตเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าห้องน้ำ ชาย-หญิง	4.1	ตร.ม.	2,118.59	8,686.21	207.00	848.70	9,534.91	
2.5	งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ - พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8" X 8"	25.01	ตร.ม.	258.36	6,461.58	158.00	3,951.58	10,413.16	
2.6	งานประตู - ประตูบานเปิดเดี่ยว 0.70x1.80 ม. พร้อมวงกบ UPVC - บานพับ - ลูกบิด - ค่าแรงติดตั้งบาน (พร้อมบานพับ,กลอน) - ค่าแรงติดตั้งวงกบ	4 12 4 5.04 5.04	ชุด อัน ชุด ตร.ม. ตร.ม.	2,028.04 11.22 214.95 - -	8,112.16 134.64 859.80 - -	- - 100.00 75.00 100.00	- - 400.00 378.00 504.00	8,112.16 134.64 1,259.80 378.00 504.00	
	รวมยอดยกไป				58,301.18		35,044.72	93,345.90	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำภายใน สำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน บริเวณชั้นล่าง จำนวน 2 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง ภายในอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

ประมาณราคาก่อสร้าง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				58,301.18		35,044.72	93,345.90	
2.7	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วม ชักโครก พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	7,670.00		450.00	1,800.00	32,480.00	
	- อ่างล้างหน้า ซิงค์ฝักบัวพร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	1,470.00		450.00	1,800.00	7,680.00	
	- กระเบื้องปูพื้น 6 มม.เรียบขอบโดยรอบ	2	บาน	4,500.00		70.00	140.00	9,140.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ ฟลั้ววาล์วและท่อน้ำทิ้ง	4	ชุด	4,990.00		450.00	1,800.00	21,760.00	
	- สายฉีดชำระ	4	ชุด	579.00		35.00	140.00	2,456.00	
	- ก๊อกน้ำติดตั้ง	4	ชุด	104.68		25.00	100.00	518.72	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	4	ชุด	186.92		-	-	747.68	
2.8	งานระบบท่อประปา								
	- ท่อประปา PVC ขนาด ๑ 3/4" ชั้น 8.5	3	ท่อน	59.50		-	-	178.50	
	- ข้อต่อ 90 องศา ขนาด ๑ 3/4"	10	อัน	7.01		-	-	70.10	
	- สามทาง 90 องศา ขนาด ๑ 3/4"	2	อัน	36.45		-	-	72.90	
	- ข้อเกลียวใน ขนาด ๑ 3/4"	6	อัน	6.00		-	-	36.00	
	- ข้อต่อตรง 90 องศา ขนาด ๑ 3/4"	4	อัน	5.84		-	-	23.36	
	รวมยอดยกไป				127,684.44		40,824.72	168,509.16	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำภายใน สำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน บริเวณชั้นล่าง จำนวน 2 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ราชการสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

ประมาณราคาก่อสร้าง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				127,684.44			168,509.16	
	- น้ำยาระบายท่อ PVC ขนาด 250 กรัม	1	กระป๋อง	122.90	122.90	-	-	122.90	
	- เทปพันเกลียว	3	ม้วน	26.00	78.00	-	-	78.00	
	- ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1	งาน	-	-	174.52	174.52	174.52	
2.9	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคมไฟ พานอลติเพดาน พร้อมอุปกรณ์	5	ชุด	835.00	4,175.00	115.00	575.00	4,750.00	
	- โคมไฟดาวไลท์ฝังฝ้าเพดานหลอด LED พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	290.00	1,160.00	115.00	460.00	1,620.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว	5	ชุด	31.78	158.90	80.00	400.00	558.90	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ แบบมีกราวด์	2	ชุด	31.15	62.30	90.00	180.00	242.30	
	- ท่อร้อยสายไฟพืดลม PVC.๑ 1/2"	8	ท่อน	75.00	600.00	-	-	600.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าแสงสว่าง PVC.๑ 3/8"	15	ท่อน	38.00	570.00	-	-	570.00	
	- ค่าแรงติดตั้งพืดลม	2	เครื่อง	-	-	400.00	800.00	800.00	
	- เครื่องเป่ามอดินิ่งอัตโนมัติ ขนาด 1800w	2	ชุด	908.00	1,816.00	200.00	400.00	2,216.00	
	ทำงานด้วยระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร์อัตโนมัติ								
	- ที่กดสบู่มือ 1 ช่อง	2	ชุด	195.00	390.00	55.00	110.00	500.00	
	- สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์	60	เมตร	4.80	288.00	5.00	300.00	588.00	
	รวมยอดยกไป				137,105.54		44,224.24	181,329.78	

หน่วย : บาท





