



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน  
เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.๔๗-๐๒๒  
ช่วงพื้นที่บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเรือน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้  
ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบ  
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่  
กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ  
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ลงวัน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.๔๗-๐๒๒ ช่วงพื้นที่บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗ บ้านเรือน ตำบลบ้านเรือน ขนาด  
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่  
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๒.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๗๗๓,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)  
ราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๘๑๘,๕๕๗.๑๖ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทสิบหกสตางค์)  
รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ว่าที่พันตรี

(โสภณ ตีบใหม่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน



# บันทึกข้อความ

กองคลัง
รับที่ ๕๖
วันที่ ๑๗/๖/๖๗
เวลา ๑๖.๕๓

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

ที่ ลพ ๓๓๕๐๓/ ๒๘๔

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลและขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.๔๗-๐๒๒ ช่วงพื้นที่บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดพุน เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ที่ ๒๕๔/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.๔๗-๐๒๒ ช่วงพื้นที่บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดพุน นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการ ถอดแบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงานที่คำนวณได้เป็นเงิน ๘๑๘,๕๕๗.๑๖ บาท (-แปดแสน หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทสิบหกสตางค์-)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายสมชาติ อภัยพงศ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน  
-เห็นควรอนุมัติราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอิทธิพล ใจคำ)  
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) 

(นางนวพร จายเขียว)

ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวจำลองลักษณ์ ตนการณ)  
นักผังเมือง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

(ลงชื่อ) 


(นายมิ่งภพ ศรีชะบา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ว่าที่พันตรี 

(โสภณ ตีบใหม่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

18 มิ.ย. 2567

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.๗๔-๐๒๒ ช่วงพื้นที่บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดพูน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน
๒. งบประมาณเงินที่ได้รับการจัดสรร ๗๗๓,๐๐๐.- บาท ( -เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน- )
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป..ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๒.๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๑๘,๕๕๗.๑๖ บาท (-แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทสิบหกสตางค์-)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายสมชาติ อภัยพงศ์ ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายอิทธิพล ใจคำ กรรมการ
  - ๖.๓ นางสาวจำลองลักษณ์ ตนการณ์ กรรมการ

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางท้องถิ่น สท.ถ. 47-022 ช่วงพื้นที่บ้านทรายทอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ปริมาณ	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 484.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,452.00 ตารางเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน
แบบเลขที่	...
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	6 มิถุนายน 2567
ลักษณะงานโดยสังเขป	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 484.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,452.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	818,557.16	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมราคากลาง ( แปรต้นสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสิบหกสตางค์ )	818,557.16	

ระยะทางดำเนินการ	0.484	กม.	เฉลี่ยราคา	กม.ละ	1,691,233.70	บาท
พื้นที่	1,452.00	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	ตร.ม.ละ	563.74	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง (ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายสมชาติ อภัยพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายอิทธิพล ใจคำ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวจำลองลักษณ์ ตนกกรณ์)

นักผังเมือง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางท้องถิ่น ลพ.ถ. 47-022 ช่วงพื้นที่บ้านทรายทอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานพื้นที่ทางเดิม ปรับแก้ไขแต่ง	ตร.ม.	1,597.20	1.77	2,827.04	1.3642	2.41	3,856.65
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีตหนา 5 ซม.	ลบ.ม.(แน่น)	72.60	568.97	41,307.22	1.3642	776.19	56,351.31
2.2	งานใส่สททางลูกรังปรับแก้ไขแต่ง	ลบ.ม.	29.04	164.53	4,777.95	1.3642	224.45	6,518.08
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	ผิวทางบอร์ตแลนตีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,452.00	359.74	522,342.48	1.3642	490.76	712,579.61
3.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	33.00	254.01	8,382.33	1.3642	346.52	11,435.17
3.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	108.00	168.82	18,232.56	1.3642	230.30	24,872.86
3.1	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	2,157.66	2,157.66	1.3642	2,943.48	2,943.48
รวมราคากลาง								818,557.16

(ลงชื่อ) .....  
(นายสมชาติ อภัยพงศ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) .....  
(นายอิทธิพล ใจคำ)  
นายช่างโยธา

กรรมการ

(ลงชื่อ) .....  
(นางสาวจุลลึงก์เกษณ ติณการณ)

กรรมการ

นายกผังเมือง