



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน
เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดต้นแก้ว ทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๔๗-๐๕๗
บ้านเหล่าสันปิง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเรื่อน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้
ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่
กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ลงวัน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหน้าวัดต้นแก้ว ทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๔๗-๐๕๗ บ้านเหล่าสันปิง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเรื่อน
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (๑.) งานถมดินขยายคันทางขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร
ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร (๒.) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐
ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน งบประมาณ ๑๙๔,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคากลาง ๑๘๕,๗๖๒.๔๑ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย-
หกสิบสองบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใน
การจ้างก่อสร้างที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ว่าที่พันตรี

(โสภณ ตีปใหม่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

ที่ ลพ ๗๓๕๐๓/ ๒๕๕๙

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลและขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดต้นแก้ว ทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๔๗-๐๕๗ บ้านเหล่าสันปิง หมู่ ๕ ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ที่ ๒๓๒/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดต้นแก้ว ทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๔๗-๐๕๗ บ้านเหล่าสันปิง หมู่ ๕ ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงานที่คำนวณได้เป็นเงิน ๑๘๕,๗๖๒.๔๑ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมชาติ อภัยพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน
-เห็นควรอนุมัติราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอิทธิพล ใจคำ)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....

(นางนภาพร จายเขียว)

ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจำลองลักษณ์ ตนการณ)

นักผังเมือง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

(ลงชื่อ).....

(นายมิ่งภพ ศรีชะบา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ.....

ว่าที่พันตรี.....

(โสภณ ตีบใหม่)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

20 มิ.ย. 2567

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดต้นแก้ว ทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๔๗-๐๕๗
บ้านเหล่าสันปิง หมู่ ๕ ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน
๒. งบประมาณเงินที่ได้รับการจัดสรร ๑๙๔,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ๑. งานถมดินขยายคันทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๑๘๕,๗๖๒.๔๑ บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบบัดสตางค์-)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|--------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายสมชาติ อภัยพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายอิทธิพล ใจคำ | กรรมการ |
| ๖.๓ นางสาวจำลองลักษณ์ ตนกการณ์ | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่านับปิง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ปริมาณงาน	งานถมดินขยายคันทางขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทาง 80.00 เมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 80.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน
แบบเลขที่	...
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	13 มิถุนายน 2567
ลักษณะงานโดยสังเขป	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	185,762.41	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมราคากลาง (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)	185,762.41	

ระยะทางดำเนินการ	0.080 กม.	เฉลี่ยราคา กม.ละ	2,322,030.13 บาท
พื้นที่	320.00 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ	580.51 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมชาติ อภัยพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอิทธิพล ใจคำ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวจำลองลักษณ์ ตันการณ)

นักผังเมือง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานพื้นทางเดิม ปรับเปลี่ยนแต่ง	ตร.ม.	352.00	1.83	644.16	1.3642	2.50	878.76
1.2	งานดินถมคันทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.	30.00	232.27	6,968.10	1.3642	316.86	9,505.88
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	16.00	672.00	10,752.00	1.3642	916.74	14,667.88
2.2	งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	6.40	166.57	1,066.05	1.3642	227.23	1,454.31
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	ผิวทางบอร์ตแลนตีซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	320.00	349.50	111,840.00	1.3642	476.79	152,572.13
3.2	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	28.00	98.59	2,760.52	1.3642	134.50	3,765.90
4	ป้ายโครงการ	ชุด	1	2,138.65	2,138.65	1.3642	2,917.55	2,917.55
รวมราคากลาง								185,762.41

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสมชาติ อภัยพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอิทธิพล ใจคำ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวจำลองสุวิภาชน์ ตันการณ)

นักผังเมือง