



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน
เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเรือน
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้
ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่
กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ลงวัน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง
๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๔.๔๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านเรือนกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๗๒๒,๐๐๐.- บาท
(เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๗๒๙,๗๒๖.๙๔ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพัน-
-เจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสิบบสี่สตางค์) รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใน
การจ้างก่อสร้างที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ว่าที่พันตรี

(โสภณ ตี๋ปใหม่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

ที่ สพ ๗๓๕๐๓/ ๔๓๕

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลและขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ที่ ๐๗๘/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์
๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้าง
ดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการ
ถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงานที่คำนวณได้เป็นเงิน
๗๒๙,๗๒๖.๙๔ บาท (-เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสิบสี่สตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสมชาติ อภัยพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

-เห็นควรอนุมัติราคากลาง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิพล ใจคำ)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....

(นางนภาพร จายเขียว)

ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวจำต้องลักษณะ ตนกกรณ์)

นักผังเมือง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

(ลงชื่อ).....

(นายมิ่งภพ ศรีชะบา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ว่าที่พันตรี.....

(โสภณ ดีบใหม่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรายทอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลางเมื่อ 6 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน	723,734.94	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	5,992.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	729,726.94	
	ราคากลาง	729,726.94	
	(ตัวอักษร) (-เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสิบสี่สตางค์-)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 ลงชื่อ.....:ประธานกรรมการ

(นายสมชาติ อภัยพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

2 ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอิทธิพล ใจคำ)

นายช่างโยธา

3 ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจำลองลักษณ์ ตนการณ)

นักผังเมือง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

งานอาคาร
อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง
คำนวณราคากลางโดย

บ้านทรายทอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเรื่อน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 6-ส.ค.-67

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานรื้อถอน								
1.1.1	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล.วางบนดิน (หนา 10-15 ซม.)	29.60	ตร.ม.	-	-	70.00	2,072.00	2,072.00	- รื้อถอน
1.2	งานโครงสร้าง								
1.2.3	งานดินอุดฐานราก	42.99	ลบ.ม.	-	-	168.00	7,222.32	7,222.32	
1.2.4	ทรายหยาบถมพื้นที่ปรับภายใน	20.55	ลบ.ม.	400.00	8,220.00	112.00	2,301.60	10,521.60	
1.2.5	ทรายหยาบรองกันหลุม	3.06	ลบ.ม.	400.00	1,224.00	104.00	318.24	1,542.24	
1.2.6	งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.22	ลบ.ม.	1,589.83	1,939.59	426.00	519.72	2,459.31	
1.2.7	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	32.41	ลบ.ม.	1,911.22	61,942.64	419.00	13,579.79	75,522.43	
1.3	งานเหล็กเสริม								
1.3.1	เหล็กเสริม คอนกรีต RB 6 มม	447.76	กก.	23.29	10,428.33	4.40	1,970.14	12,398.47	
	ยอดยกไป				83,754.56		27,983.81	111,738.37	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานอาคาร

อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

บ้านทรายทอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเรื่อน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน / งาน
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 6-ส.ค.-67

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							111,738.37	
1.3.2	เหล็กเสริม คอนกรีต RB 9 มม.	32.03	กก.	23.09	739.57	4.40	140.93	880.50	
1.3.3	เหล็กเสริม คอนกรีต DB 12 มม.	566.81	กก.	22.94	13,002.62	3.60	2,040.52	15,043.14	
1.3.3	เหล็กเสริม คอนกรีต DB 16 มม.	641.89	กก.	22.32	14,326.98	3.60	2,310.80	16,637.78	
1.3.5	ลวดผูกเหล็ก	50.65	กก.	34.42	1,743.37	-	-	1,743.37	
1.4	งานไม้แบบ								
1.4.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีต (80%)	96.89	ตร.ม.	467.00	45,247.63	-	-	45,247.63	
1.4.2	ค่าแรงงานประกอบติดตั้งไม้แบบ	121.12	ตร.ม.	-	-	139.00	16,835.68	16,835.68	
1.4.3	ไม้คร้ำยี่ตีไม้แบบ คิด 30 % ของไม้แบบ	29.06	ลบ.ฟ.	614.30	17,851.56	-	-	17,851.56	
1.4.4	ไม้ค้ำยันทั้งหมด	48.00	ตัน	45.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
1.4.5	ตะปู	30.28	กก.	42.37	1,282.96	-	-	1,282.96	
1.5	งานโครงสร้าง								
1.5.1	C-75x45x15x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	42.00	ท่อน	470.10	19,744.20	-	-	19,744.20	
1.5.2	C-100x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	52.00	ท่อน	594.40	30,908.80	-	-	30,908.80	
	ยอดยกไป				230,762.25		49,311.74	280,073.99	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานอาคาร

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านทรายทอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 6-ธ.ค.-67

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				230,762.25		49,311.74	280,073.99	
1.5.3	C-100x50x20x3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	48.00	ท่อน	822.43	39,476.64	-	-	39,476.64	
1.5.4	เหล็กเหล็ก 0.30x0.30 ม. หน้า 9 มม.	12.00	แผ่น	150.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
1.5.5	เหล็กเหล็ก 0.20x0.80 ม. หน้า 9 มม.	4.00	แผ่น	350.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
1.5.6	น๊อต ขนาด คก. 15 มม. ยาว 0.50 ม.	32.00	ตัว	35.00	1,120.00	-	-	1,120.00	
1.5.7	ค่าแรงประกอบเหล็กโครงสร้าง	3,736.00	กก.	-	-	12.00	44,832.00	44,832.00	
1.5.8	เหล็กยึดขมวด RB 15 มม. ทิ้งคา	120.60	กก.	24.89	3,001.73	4.40	530.64	3,532.37	
1.5.8	เกลียวแรง	12.00	ตัว	140.00	1,680.00	42.00	504.00	2,184.00	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา								
2.1.1	กระเบื้องหลังคาเหล็ก Metal sheet 0.4 มม. อะลูซิงค์(ธรรมชาติ)	293.40	ตร.ม.	166.01	48,707.33	-	-	48,707.33	
2.1.2	ค่าแรงมุงหลังคา	293.40	ตร.ม.	-	-	70.00	20,538.00	20,538.00	
2.1.3	ครอบขั้วอะลูซิงค์ Metal sheet	14.00	เมตร	121.50	1,701.00	50.00	700.00	2,401.00	
2.1.4	ครอบข้างอะลูซิงค์ Metal sheet	35.96	เมตร	121.50	4,369.14	50.00	1,798.00	6,167.14	
2.1.5	สกรูยึดหลังคา	848.00	ตัว	2.80	2,374.40	-	-	2,374.40	
2.1.6	รางน้ำฝนสังกะสี	14.00	เมตร	130.00	1,820.00	25.00	350.00	2,170.00	
2.1.7	ท่อน้ำฝนสังกะสี คก.4 นิ้ว	5.00	เมตร	70.00	350.00	25.00	125.00	475.00	
2.3	งานสีผิวพื้น								
2.3.4	พื้นฉาบขัดมันเรียบ (ไม่รวมปูนทราย) บนพื้น ค.ส.ส.	176.40	ตร.ม.	-	-	40.00	7,056.00	7,056.00	
	ยอดยกไป				338,562.49		125,745.38	464,307.87	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานอาคาร

อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

บ้านพรายทอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน / งาน
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง
คำนวณราคากลางโดย

6-ส.ค.-67

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				338,562.49		125,745.38	464,307.87	
2.4	งานฉาบปูน								
2.4.1	งานฉาบปูนโครงสร้าง	45.12	ตร.ม.	52.37	2,362.93	105.00	4,737.60	7,100.53	
2.5	งานสี								
2.5.1	สีน้ำพลาสติก	45.12	ตร.ม.	50.00	2,256.00	34.00	1,534.08	3,790.08	
2.5.3	สีกันสนิม	386.28	ตร.ม.	25.00	9,657.00	35.00	13,519.80	23,176.80	
2.5.4	สีน้ำมันทาเหล็ก	386.28	ตร.ม.	40.00	15,451.20	38.00	14,678.64	30,129.84	
2.5.5	สีน้ำมันทากันเข็มนา	22.80	ตร.ม.	40.00	912.00	38.00	866.40	1,778.40	
2.6	งานระบบไฟฟ้า								
2.6.1	ท่อร้อยสายไฟ PVC สีขาว ขนาด 1/2 นิ้ว (ยาว 2.92 ม.)	34.00	ท่อน	34.58	1,175.72	-	-	1,175.72	
2.6.2	สายไฟฟ้า NYY 2.5 sq.mm.	50.00	ม.	48.24	2,412.00	14.00	700.00	3,112.00	
2.6.3	สายไฟฟ้า NYY 1.5 sq.mm.	50.00	ม.	40.36	2,018.00	12.00	600.00	2,618.00	
2.6.4	โคมไฟโรงงาน 2x28 W. LED	9.00	ชุด	950.00	8,550.00	150.00	1,350.00	9,900.00	
2.6.5	ปลั๊กลอยสวิตช์เดี่ยว	3.00	ชุด	200.00	600.00	80.00	240.00	840.00	
2.6.6	ปลั๊กลอยตัวรับเดี่ยว	8.00	ชุด	150.00	1,200.00	90.00	720.00	1,920.00	
2.6.7	ตู้ควบคุมแผงเซอร์กิตเบรกเกอร์	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				388,157.34		164,691.90	552,849.24	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเรือน อำเภอบ้านลาด จังหวัดลพบุรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน
๒. งบประมาณเงินที่ได้รับการจัดสรร ๗๒๒,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป... ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๔.๔๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๗๒๙,๗๒๖.๙๔ บาท (-เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสิบสี่สตางค์)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง ปร.๖, ปร.๕ (ก) ,ปร.๕ (ข) ,ปร.๔ ,ปร.๔ (ครุภัณฑ์)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมชาติ อภัยพงศ์	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอิทธิพล ใจคำ	กรรมการ
๖.๓ นางสาวจำลองลักษณ์ ตนการณ	กรรมการ