



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน
เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว ตำบลบ้านเรื่อน
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้
ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่
กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ลงวัน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์
คอนกรีต ซอย ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว ตำบลบ้านเรื่อน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ช่วงที่ ๑ ผิวจราจร
กว้าง ๓.๘๐ เมตร ระยะทาง ๘๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๒.๘๐ เมตร ระยะทาง
๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๒.๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน งบประมาณ ๑๗๗,๑๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง
๑๖๕,๕๖๖.๑๔ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบหกบาทสิบสี่สตางค์)รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ว่าที่พันตรี

(โสภณ ตี๋ใหม่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

ที่ ลพ ๗๓๕๐๓/๕๒๗

วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘


เรื่อง รายงานผลและขออนุมัติราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านเหล่า พระเจ้าตากiewicz ตำบลบ้านเรือน อำเภอบ้านคา จังหวัดลำพูน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ที่ ๒๑๓/๒๕๖๘ สั้ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านเหล่าพระเจ้าตากiewicz ตำบลบ้านเรือน อำเภอบ้านคา จังหวัดลำพูน ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๘๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๒.๕๐ ตารางเมตร นั้น


บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างดังกล่าว โดยปฏิบัติ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงานที่คำนวณได้เป็นเงิน ๑๖๕,๕๖๖.๑๔ บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบหกบาทสิบสี่สตางค์-)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสมชาติ อภัยพงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

-เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน
-เห็นครวอนุมัติราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวจำลองลักษณ์ ตนการณั้)
นักผ้เมือง

(ลงชื่อ) 
(นางนพร จายเชียว)
ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๘


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายจักรกฤษ เค้าแหวน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

คำสั่งนายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

อนุมัติ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

.....
.....

(ลงชื่อ) 
(นายสมชาย บันมาเชื้อ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

ว่าที่พันตรี 
(โสภณ ตีบใหม่)
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

๑ 8 พ.ศ. 2568

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	งานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ขอบ 3 หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ปริมาณงาน	ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.80 เมตร ยาว 89.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 2.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 362.50 ตารางเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน
แบบเลขที่	
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	13 มิถุนายน 2568
ลักษณะงานโดยสังเขป	ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.80 เมตร ยาว 89.50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 340.10 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 2.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 22.40 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	165,566.14	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมราคากลาง หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบหกบาทสิบสี่สตางค์	165,566.14	

พื้นที่ดำเนินการ 362.50 ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 456.73 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสมชาติ อภัยพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาววิมลลักษณ์ ตันการณ)

นักผังเมือง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายจักรกฤษ คำแหวน)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
1.1	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	362.50	16.09	5,832.63	1.3642	21.95	7,956.87
1.2	งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.(ASPHALT CONCRETE) ปูบน TACK COAT	ตร.ม.	362.50	303.11	109,877.38	1.3642	413.50	149,894.72
2	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
2.1	งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีขาว)	ตร.ม.	19.50	290.00	5,655.00	1.3642	395.62	7,714.55
รวมราคากลาง								165,566.14

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายสมชาติ อภัยพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นางสาวจำลองลักษณ์ ตนการณ)

นักผังเมือง

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายจักรกฤษ คำแหวน)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

