



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน  
เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง  
โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ภายในบริเวณป่าช้าบ้านเรือน หมู่ที่ ๓ ร่วมกับบ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗  
ตำบลบ้านเรือน อำเภอบ้านนา จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้  
ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบ  
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่  
กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ  
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ลงวัน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมศาลา  
อเนกประสงค์ ภายในบริเวณป่าช้าบ้านเรือน หมู่ที่ ๓ ร่วมกับบ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเรือน อำเภอบ้านนา  
จังหวัดลพบุรี ปริมาณขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ  
๔๕๕,๗๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๔๕๔,๘๑๗.๘๓ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พัน-  
แปดร้อยสิบเจ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์)รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา  
กลางในการจ้างก่อสร้างที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ว่าที่พันตรี

(โสภณ ดีบใหม่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

ที่ ลพ ๗๓๕๐๓/ ๓๓๒

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘


เรื่อง รายงานผลและขออนุมัติราคากลางโครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ภายในบริเวณป่าช้าบ้านเรือน หมู่ที่ ๓ ร่วมกับบ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ที่ ๐๒๒/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง สถานที่ ภายในบริเวณป่าช้าบ้านเรือน หมู่ที่ ๓ ร่วมกับบ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ปริมาณงาน ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างดังกล่าว โดยปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงานที่คำนวณได้เป็นเงิน ๔๙๔,๘๑๗.๘๓ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์-)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติต่อไป


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายสมชาติ อภัยพงศ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน  
-เห็นควรอนุมัติราคากลาง

(ลงชื่อ)   
(นางนพร จายเขียว)


ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
๒๐ พ.ค. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาวจำลองลักษณ์ ตนการณ)  
นักผังเมือง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายฉีกฤช เค้าแหวน)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

.....  
.....

(ลงชื่อ)   
(นายสมชาย ปันมาเชื้อ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ว่าที่พันตรี 

(โสภณ ดีบใหม่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง สถานที่ ภายในบริเวณป่าช้าบ้านเรือน หมู่ที่ ๓ ร่วมกับบ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน
๒. งบประมาณเงินที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๕,๗๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป... ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๙๔,๘๑๗.๓๑ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง แบบปร.๔ ปร.๕ ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๖.๑ นายสมชาติ อภัยพงศ์	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวจำลองลักษณ์ ตนการณ	กรรมการ
๖.๓ นายจักรกฤษ เค้าแหวน	กรรมการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร  
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรายทอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  
 แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน  
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด  
 คำนวณราคากลางเมื่อ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง	494,817.83	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	494,817.83	
	ราคากลาง	494,817.83	
	ราคากลาง (-) สีสันเก้าอี้ไม้สีพื้นแปดร้อยสิบเจ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์		

## - คณะกรรมการคำนวณราคากลาง



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมชาติ อภัยพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจำตองลักษณ์ ตนการณ)

นักผังเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจักรกฤษ เค้นแหวน)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร  
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรายทอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  
 แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน  
 แบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น  
 คำนวณราคากลางเมื่อ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง	377,983.22	1.3091	494,817.83	งานอาคาร
	เลื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

รวมราคาค่าก่อสร้าง 494,817.83 บาท

ขนาดพื้นที่ จำนวน 96.00 ตารางเมตร ราคาเฉลี่ย 5,154.35 บาท/ตารางเมตร

- คณะกรรมการคำนวณราคากลาง



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมชาติ อภัยพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจำลองศักดิ์ ตนกรณ์)

นักผังเมือง

  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจักรกฤษ เค้นแหวน)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

งานอาคาร

โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง

บ้านทรายทอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานดินชุดฐานราก	28.86	ลบ.ม.	-	-	142.00	4,098.12	4,098.12	
1.2	ทรายหยาบถมพื้นปรับภายใน	60.00	ลบ.ม.	400.00	24,000.00	112.00	6,720.00	30,720.00	
1.3	ทรายหยาบรองกันหลุม	2.13	ลบ.ม.	400.00	852.00	104.00	221.52	1,073.52	
1.4	งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.85	ลบ.ม.	1,743.24	1,481.75	426.00	362.10	1,843.85	
1.5	งานคอนกรีตผสมเสีจรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	18.58	ลบ.ม.	1,850.47	34,381.73	419.00	7,785.02	42,166.75	
1.6	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม คอนกรีต RB 6 มม.	314.77	กก.	22.31	7,022.52	4.40	1,384.99	8,407.51	
	- เหล็กเสริม คอนกรีต RB 9 มม.	35.88	กก.	21.73	779.67	4.40	157.87	937.54	
	- เหล็กเสริม คอนกรีต DB 12 มม.	768.14	กก.	21.19	16,276.89	3.60	2,765.30	19,042.19	
	- ลวดผูกเหล็ก	33.56	กก.	34.42	1,155.14	-	-	1,155.14	
1.7	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (80%)	126.53	ตร.ม.	331.00	41,881.43	-	-	41,881.43	
	- ค่าแรงงานประกอบติดตั้งไม้แบบ	158.16	ลบ.ฟ.	-	-	139.00	21,984.24	21,984.24	
	- ไม้คร่ายึดไม้แบบ คิด 30 % ของไม้แบบ	37.95	ลบ.ฟ.	614.30	23,312.69	-	-	23,312.69	
	- ไม้ค้ำยันทั้งหมด	21.00	ตัน	30.00	630.00	-	-	630.00	
	- ตะปู	39.54	กก.	43.62	1,724.73	-	-	1,724.73	
1.8	งานโครงหลังคา								
	เหล็กกล่อง 50 x50x2.0 mm. ยาว 6.00 ม.	22.00	ท่อน	434.58	9,560.76	-	-	9,560.76	
	C-100x50x20x2.3 mm. ยาว 6.00 ม.	23.00	ท่อน	556.07	12,789.61	-	-	12,789.61	
	C-100x50x20x3.2 mm. ยาว 6.00 ม.	5.00	ท่อน	771.03	3,855.15	-	-	3,855.15	
	C-125x50x20x2.3 mm. ยาว 6.00 ม.	9.00	ท่อน	710.28	6,392.52	-	-	6,392.52	
1.9	ค่าแรงประกอบเหล็กโครงหลังคา	1,355.58	กก.	-	-	10.00	13,555.80	13,555.80	
	รวมยอดยกไป				186,096.59		59,034.96	245,131.55	

ลงชื่อ.....ประธานฯ

(นายสมชาติ อภัยพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวจำลองลักษณ์ ตนการณ)

นักผังเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายจักรกฤษ เค้าแหวน)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

งานอาคาร

โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง

บ้านทรายทอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				186,096.59		59,034.96	245,131.55	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา								
	- กระจับปี่หลังคาเหล็ก Metal sheet 0.4 mm. อะลูซิงค์(ธรรมชาติ)	135.20	ตร.ม.	169.84	22,962.37	-	-	22,962.37	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	135.20	ตร.ม.	-	-	70.00	9,464.00	9,464.00	
	- ครอบข้างอะลูซิงค์ Metal sheet	10.40	เมตร	121.50	1,263.60	50.00	520.00	1,783.60	
	- สกรูยึดหลังคา	438.00	ตัว	2.80	1,226.40	-	-	1,226.40	
2.2	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก	82.92	ตร.ม.	112.00	9,287.04	94.00	7,794.48	17,081.52	
	- เสาค้ำและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	26.00	เมตร	150.00	3,900.00	46.00	1,196.00	5,096.00	
2.3	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	165.84	ตร.ม.	54.00	8,955.36	87.00	14,428.08	23,383.44	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	49.60	ตร.ม.	54.00	2,678.40	105.00	5,208.00	7,886.40	
2.4	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- งานผิวพื้นซีเมนต์ขัดมันเรียบ (ไม่รวมปูนทราย)	96.00	ตร.ม.	-	-	40.00	3,840.00	3,840.00	
2.5	งานประตู-หน้าต่าง								
	- งานประตู ป1	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
2.6	งานสี								
	- สีน้ำพลาสติก	215.44	ตร.ม.	41.00	8,833.04	34.00	7,324.96	16,158.00	
	- สีกันสนิม	135.66	ตร.ม.	41.00	5,562.06	35.00	4,748.10	10,310.16	
	- สีน้ำมันทาเหล็ก	135.66	ตร.ม.	45.00	6,104.70	38.00	5,155.08	11,259.78	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน			-	259,269.56		118,713.66	377,983.22	

ลงชื่อ.....:ประธานฯ

(นายสมชาติ อภัยพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวจำลองลักษณ์ ตันการณ)

นายกเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายจักรกฤษ คำแหวน)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ